

Szigligeti Közös Önk. Hiv. Nemesgulácsi Kirende

8284 Nemesgulács, József Attila utca 59.

Fax:

E-mail: hivatal@nemesgulacs.hu

Ikt. szám: AJ/26/0146

Ellenőrizte: Grüll-Bartalovics
Petra

Készítette: Mózes István

Szalay- Szabó Anita Úrhölgy

Veszprém, 2026.03.05

műszaki ügyintéző
részére**Tárgy:**Káptalantóti K2 szennyvízátemelő vezérlőszekrény csere villamos és irányítástechnikai munkái.
Kivitelezési árajánlat.**Köszönettel fogadtuk árajánlat kérésüket tárgyi témában. Ajánlatunkat az alábbi információk alapján állítottuk össze:**

2026.02.26-án, Szalay- Szabó Anita műszaki ügyintézőtől kapott ajánlattételi felkérés, és információk, illetve a helyszíni felmérés alapján.

Ajánlatunk tartalmazza: Káptalantóti K2 jelű szennyvízátemelő vezérlő szekrény cseréjének munkáit.**Részletes árajánlat****Káptalantóti K2 jelű szv.átemelő villamos és irányítástechnikai kivitelezés**

1	0,4 kV-os elosztó és PLC berendezés munkái - 1 db 1200x800x400 lemezszekrény - 1 db Leágazás térvilágításnak - 1 db 230/24VDC tápegység - 1 klt. SIEMENS S7-1200 PLC 1214 CPU szükséges bővítőmodulokkal szerelve - 2 db Direkt indítású leágazás szivattyúknak - 1 db GPRS modem egység - PLC alkalmazói szoftver készítése - Gyártóművi szerelés - Telepítés, beüzemelés	3 535 000 HUF
2	Kábelezés, csatlakozó szekrény, térvilágítás, EPH szerelés munkái - 1 db Csatlakozó szekrény - 1 db 2 m-es keresztföldelő - EPH rendszer kiépítése - Fém tárgyak bekötése EPH rendszerbe	265 000 HUF
3	Átemelő jeleinek megjelenítése a távfelügyeleti rendszerben Szükség szerinti szoftver korrekció, megjelenítés tesztelése - Szoftver tesztelés, beüzemelés	250 000 HUF

4 Próbaüzem, ÉV mérések, átadási dokumentáció

400 000 HUF

- 72 órás próbaüzem lefolytatása
- ÉV mérések elvégzése, és jegyzőkönyvezése
- Átadási dokumentáció összeállítása

Mindösszesen:

4 450 000 HUF

Ajánlatunk nem tartalmazza:

- A meglévő, és működőképes kábelek cseréjét.
- Az ajánlati műszaki tartalmon túli más munkavégzéseket.

Fizetési kondíciók

Fizetés ütemezése a vállalási díj %-ában értve

- 15% előleg
- 65% a vezérlőszekrény helyszínre szállításakor
- 35% átadási dokumentációk átadásakor

Megjegyzés

- Amennyiben a megrendelés- / szerződés kötés időpontjában fennálló műszaki tartalom bizonytalanságaiból eredően plusz költségeink származnak, jogosultak vagyunk azokat pótmunkaként kiszámlázni

- Ajánlatunk a 2026. 02. 09-ei hivatalos MNB HUF/EUR deviza árfolyamán (396,9 HUF/EUR) készült.

- Ajánlatunkat 60 napig fenntartjuk, utána áregyeztetés szükséges

- Az általunk végzett munkára 12 hónap jótállást vállalunk

- Az ajánlatunkban megadott árak ÁFA nélkül értendők

Ptk. 6:4. § (2) bekezdése vonatkozásban Jognyilatkozatot csak írásban fogadunk el és Ptk. 6:4. § (3) és (4) bekezdéseket kizárjuk. Jognyilatkozatnak csak a kölcsönösen aláírt Szerződést tekintjük, a Megrendelést nem.

Ajánlatunkkal kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésükre.

Kérjük ajánlatunk gondos mérlegelését és elfogadását. Szíves válaszukat várjuk.

Tisztelettel:



Dr. Berzsenyi Miklós
ügyvezető

